

WYKAZ MATERIAŁÓW

LP.	Nazwa	Wymiar	Ilość	Uwagi
Instalacja centralnego ogrzewania				
1.	Nagrzewnica typ Volcano	VR-1	4szt.	z zaworem i autom.
2.	Grzejniki typu Cosmo VK	T6/21/600/1000	1szt.	(70/55°C)
3.	Grzejniki typu Cosmo VK	T6/33/900/1200	2szt.	(70/55°C)
4.	Rozdzielacz główny	DN50	1szt.	biuro
5.	Zawory odcinające	DN32 PN6	2szt.	
6.	Rozdzielacz główny	DN100	1szt.	hala
7.	Zawory odcinające	DN50 PN6	4szt.	
8.	Rura Steel	28x1,5mm	120m	
9.	Rura Steel	35x1,5mm	100m	
10.	Rura Steel	42x1,5mm	4m	
11.	Rura PE-RT/Al/PE-RT	16x2	100m	około
12.	Zawory zespolone grzejnikowe	DN15	12szt.	
13.	Głowica termostatyczna	+16...+24°C	12szt.	
14.	Izolacja poliuretanowa	Gr.30mm	120m	
15.	Izolacja poliuretanowa	Gr.40mm	104m	
16.	Izolacja PE z płaszczem	Gr.9mm	100m	około
17.	Grzejnik podłogowy	16x2	420m	B=0,2m
18.	Grzejnik podłogowy	16x2	650m	B=0,15m
19.	Rozdzielacz do podłogówki	8 obiegów	1szt.	Z pompą obiegową
20.	Rozdzielacz do podłogówki	6 obiegów	1szt.	Z pompą obiegową